真夏の屋根裏エアコンを体感できる

完成見学会

予約不要です

日時 7／26（土）27（日）
午前10時 ～ 午後4時

場所 倉敷市茶屋町早沖
F様邸（44.07坪）
※地図は裏面にあります



本見学会の見どころ



屋根裏エアコン

建物が高気密高断熱だからこそ実現する、
屋根裏の家庭用エアコン１台だけで
２階全室への空調を行うシステムです。
※左の写真は他のお客様宅のものですが、
同様のシステムです。



屋根の二重化

通常１枚の屋根の野地板を、空気層を挟んで
２重にし、遮熱するステムです。
屋根の熱が屋内に伝わりにくく、真夏の屋根裏も
平気で上がることが出来ます。
見学会場で体感して確かめてみて下さい。

※本見学会の御予約は不要です。裏面の地図で会場にお越しください。

おーいいな コスミック

Cosmic Garden 株式会社 コスミック・ガーデン 0120-017-539

TEL：086-243-8115 FAX：086-243-8112 URL：http://cosmic-g.jp/ Mail：info@cosmic-g.jp

7/26(土), 27(日) 完成見学会場のご案内



カーナビの場合は「倉敷市茶屋町早沖917」で付近までお越し頂けます。

その他の見どころ

ウィンターガーデン



冬に日射を採りこみ暖房を助ける、パッシブソーラーシステム。
夏は内側の断熱サッシを閉めると、インナーバルコニーになります。
Ｆ様邸は、２階ホールから直接ウィンターガーデンに出られる間取りです。

自然素材の多彩な壁紙







輸入クロスを初めとした多彩な壁紙を採用されたＦ様邸。
壁紙の材質は主に紙・繊維を使用しており、ビニールクロスの匂いは殆どしません。

気密・断熱性能

建物全体の断熱・気密性能は、Q値＝1.8(W/(㎡・K)) C値＝0.46(c㎡/㎡)。
窓はＹＫＫＡＰ社の両面樹脂サッシＡＰＷ３３０を標準採用しています。